Unterägeri 2021

Sanierung Heizzentrale

In Unterägeri wird die bestehende Ölheizung durch eine aussenaufgestellte Luft/Wasser Wärmepumpe ersetzt. Zusätzlich werden defekte Thermostatfühler an den Heizkörpern ersetzt



Projektdaten

Realisierung	2021
Auftraggeber	ISS Facility Services AG
Nutzung	Betriebsgebäude ICT / Server
Technik	Aussenaufgestellte Luft / Wasser WP

Nachhaltigkeit

Effiziente CO2 Reduktion durch den Ersatz der Ölheizung

Durch den Ersatz der defekten Thermostatventile kann Energie eingespart werden

Leistungen NBG

- Heizlastberechnung nach SIA 384.201
- Ausschreibung, Ausführung und Fachbauleitung
- Projektleitung über SIA Phasen 3/4/5