



Sanierung Heizzentrale

[illegible]

Realisierung	2021
Auftraggeber	ISS Facility Services AG
Nutzung	Betriebsgebäude ICT / Server
Technik	Aussenaufgestellte Luft / Wasser WP

Effiziente CO2 Reduktion durch den Ersatz der Ölheizung
Durch den Ersatz der defekten Thermostatventile kann Energie eingespart werden

- Heizlastberechnung nach SIA 384.201
- Ausschreibung, Ausführung und Fachbauleitung
- Projektleitung über SIA Phasen 3/4/5